



MARIENLUND PLEJECENTER

Opførelse af 120 almene plejeboliger

Bygningen består af en centerdel og en boligdel, hvor centerdelen udgør en parkeringskælder til hjemmeplejen, og en stueplan med aktivitetsscenter for byens ældre.

Boligdelen består af delvis kælder med teknik og personaleomklædning. Stueplan til 4. sal består af 5 etager med hver 24 lejligheder med eget bad og køkken - samt fællesrum med køkken og ophold. I boligen findes også velværerum og café, og udenfor er området bygget op med afvekslende arealer, som er inddelt i zoner med "opholdsrum" og træningsstier.

Plejecenteret er opført med fokus på, at beboerne føler det hyggeligt og hjemligt, i en selvstændig bolig, beskyttet af plejehjemmets trygge rammer. Der er etableret solceller som producerer strøm til boliger og serviceareal, og derfor forventes energiforbruget, at blive 45 procent lavere end i et standard boligbyggeri.

Vi har leveret råhuset som udgør 1100 stk. bag- skillevægselementer cirka 15.000 m², 1100 stk. huldæk cirka 15.000 m², 98 stk. betonsøjler, 155 stk. betonbjælker og alt bærestål, samt altaner.



FAKTA

Areal:	15.054 m ²
Energiklasse:	2015
Beliggenhed:	Sanatorievej 40, 8600 Silkeborg
Bygherre:	Silkeborg Kommune
Ydelse:	Betonelemententreprise
Kontraktsum:	43 mio. kr. ekskl. moms
Byggeperiode:	Juni 2015 - dec. 2016
Bygherrerådg.:	D/K2 Bygherrerådgivning
Totalrådgiver:	Årstiderne Arkitekter A/S
Arkitekt:	Entatis Arkitekter MAA
Ingeniør:	Orbicon A/S

