



DEN JYSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Opførelse af skolehjem/kollegie med 51 dobbeltværelse og 6 enkeltværelser

Bygningen har fået navnet "Vidar" og består af 4 etager samt en sammenbygning i 2 etager mod det eksisterende skolehjem. I den eksisterende bygning er der skiftet vinduer, ombygget 5 værelser samt udført en totalrenovering af toilet og badeforhold.

Facaderne er opført i moderne materialer og byggekomponenter med respekt for de tilstødende bygninger. Alle bygninger passer arkitektonisk godt sammen. Der er anvendt præfabrikerede teglstensfacader med indstøbte mursten i forpladen. Etage- og tagdæk er betonhuldæk. Vinduerne er 3-lags træ/alu-vinduer med solglas mod syd og vest. Der er monteret præfabrikerede bade-kabiner. Tagkonstruktionen er udført som varmtagkonstruktion med tagpap. Ventilationsanlæg for værelserne er placeret på taget og anlægget for caféen er placeret i kælderen med aftræk for taget.

Der er udført CTS styring af tekniske installationer. Sammenbygningen i 2 etager er udført som en let bygning hovedsageligt med vindue og højtrykslaminat facadeplader. I kælderen bruges arealet i forbindelse med caféen til spilleområde/biograf.



FAKTA

Areal:	2.482 m ²
Energiklasse:	2015
Beliggenhed:	Ellemosevej 25, 8370 Hadsten
Bygherre:	Den Jyske Haandværker- skole
Ydelse:	Totalentreprise
Kontraktsum:	25 mio. kr. ekskl. moms
Byggeperiode:	Aug. 2015 - sep. 2016
Bygherrerådg.:	Arne Elkjær A/S
Arkitekt:	Signatur arkitekter a/s
Ingeniør:	Wullum Pasgaard A/S

