



Billeder af: WH-PlanAction ApS

AeroNordic, Gedved

AeroNordics nye produktions- og testcenter udfolder sig på i alt 956 m² og rummer 4 konstruktionsafsnit. Hele opførelsen består af følgende elementer: lette facadeelementer og tagelementer, beton huldæksel-elementer, ståltrapper og værn, ovenlys, røg-/brand-oplukke, ventilation, regnvandsafvanding, alle dele til spildevand, de indvendige elementer til produktion og skjulte stål-bæring af tag- og facadeelementer. Yderligere er der udført gennemgående flugtveje i tilfælde af brand.

Afsnit 1 består i stueetagen af et ankomstområde, kontorfaciliteter, møderum, tre toiletter (hvoraf ét er et handicap-toilet), teknikskakt, spisestue, et fælles omklædningsrum, samt giver adgang til et terrasseområde og et trapperum med en handicapvenlig personelevator. På 1. sal er der et åbent kontorområde til flere personer samt to lukkede kontorer. Desuden findes på samme etage et møderum, et printerrum, et serverrum og to toiletter.

Afsnit 2 består af en produktions- og lagerhal med div. værksteder samt et teknikrum. I stueetagen er der to værksteder, en ovn, et mindre teknikrum og et lager. På 1. sal findes en repos med en flugtvejstrappe.

Afsnit 3 består af et produktionsafsnit, 6 til 8 ikke faste arbejdspladser og opbevaringsmuligheder. I stueetagen findes de 6 til 8 arbejdspladser samt tre ekstra rum til produktionshenseender. Den lille 1.sal benyttes heraf til opbevaring.

Fakta om byggeriet:

Areal:	956 m ²
Energiklasse:	A2015
Beliggenhed:	Lille Gedved 6, 8700 Horsens
Bygherre:	AeroNordic ApS
Kontaktperson:	Jon Hofman Ibsen 25 11 16 75 jhi@aero-nordic.com
Type:	Hovedentreprise
Kontraktsum:	10 mio. kr. (ekskl. moms)
Byggeperiode:	August 2020 – Maj 2021
Bygherrerådgiver:	WH-PlanAction ApS
Arkitekt:	WH-PlanAction ApS
Ingeniør:	WH-PlanAction ApS

